

建设单位	肇庆佳旺纸品包装有限公司				
项目名称	肇庆佳旺纸品包装有限公司建设项目				
项目地址	广东省肇庆市高新区迎宾大道 12 号				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	周经理				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	项目注册资本 16430398 美元，占地面积 113015.38m ² ，包括厂房 A、厂房 B（成品仓库）、厂房 C、厂房 D、制浆房、调墨房、原纸仓库、危化品仓库、易制毒仓库、配电房、发电房、空压机房、污水处理站、维修房、废纸房、固体废物仓库、办公楼、宿舍 A、宿舍 B。主要生产各种瓦楞纸板、纸箱等，计划年产纸板、纸箱 57 万 m ² 。				
现场调查人员	王一波、赵文朋	调查时间	2019.12.25	陪同人	朱小姐、冯先生
检测人员	凌光澎、赵文朋、彭扬波、邹镇远、岑道泳、郭子豪、王海坤	检测时间	2020.1.6~8	陪同人	周经理
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>该项目存在的职业病危害因素包括：</p> <p>生产性毒物：氢氧化钠、硫酸、过氧化氢、硫化氢、氨、锰及其化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫。生产性粉尘：其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘。</p> <p>物理因素：噪声、高温、紫外线。</p> <p>该项目纸板生产线组长、上料工、看机工、下料工接触的噪声接触水平高于限值要求，其他作业岗位接触的职业病危害因素接触水平均低于接触限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：该项目执行了国家的有关规定，针对职业病危害因素采取了相应的防护措施，当前基本满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，得到了一定的控制，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，能够达到职业病防护设施竣工验收条件。</p> <p>建议：1) 纸板生产线大功率设备增设隔振、吸声设施，从源头上降低工人接触的噪声；2) 按照报告对所有接害人员进行岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。对需要复查的及时组织复查，对发现的禁忌证及时进行调岗处理，若发现疑似职业病或职业病患者，按要求进行上报与处理；3) 若今后该公司更换油墨、白乳胶厂商，或增大产能等，建议该公司重新进行职业病危害因素控制效果评价，对本公司的职业健康危害因素及水平进行重新定性与分析；4) 持续完善职业卫生档案。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 补充各车间（场所）通风设施分析与评价内容；2) 完善职业病防护设施有效性、合理性分析与评价；3) 完善职业病防护设施有效性、合理性分析与评价；4) 专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组组长确认。</p>					