

用人单位	广东裕辉陶瓷有限公司				
单位地址	云浮市新兴县稔村镇稔村工业园				
单位联系人	潘经理				
公示信息类别	职业病危害现状评价				
项目简介	广东裕辉陶瓷有限公司原名“新兴县裕辉陶瓷有限公司”，于2018年登记更名，该公司位于新兴县稔村镇稔村工业园，成立于2005年。该公司总投资1亿人民币，主要生产抛光砖，设计年产1500万平方米。				
现场调查人员	陈金铨、郭磊	调查时间	2020.8.5	陪同人	潘经理
检测人员	钟智润、黄锦涛	检测时间	2020.8.24-8.26	陪同人	潘经理
<p>主要职业病危害因素</p> <p>该公司主要的职业病危害因素包括：矽尘、煤尘、硫化氢、氨、二氧化硫、丙酮、环己酮、戊烷、酚、甲酚、焦炉逸散物、煤焦油沥青混合物、异丙醇、萘、甲醇、氮氧化合物、一氧化碳、氧化钙、氢氧化钠、锆及其化合物、氧化锌、噪声、高温、工频电磁场。</p> <p>职业病危害因素检测结果</p> <p>生产性粉尘检测结果；除球釉车间配料工、投料工接触的矽尘浓度和煤气站铲车工、球磨工、上煤工接触的煤尘浓度低于限值外，其他所检岗位粉尘接触的矽尘浓度超过限值要求。</p> <p>生产性毒物检测结果：所检岗位生产性毒物检测结果均符合限值要求。</p> <p>噪声检测结果：铲车工、球磨工等岗位噪声检测结果不符合限值要求。</p> <p>高温检测结果：压机车间干燥窑入口平台、釉线车间干燥窑出口平台高温WBGT指数检测结果不符合接触限值要求，其他岗位高温WBGT指数检测结果符合接触限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议</p> <p>职业病危害风险分类：严重</p> <p>建议：1) 粉料输送皮带采取全密闭或者上部密闭方式，并设置通风除尘系统。在条件允许的条件下，建议采用密闭性好的斗式提升机或者管道化风力输送；2) 粉料输送皮带采取全密闭或者上部密闭方式，并设置通风除尘系统。在条件允许的条件下，建议采用密闭性好的斗式提升机或者管道化风力输送；3) 喷雾干燥塔塔底卸料口、陈腐仓仓底卸料口应采用溜管的形式，避免物料自由坠落；4) 车间尽量避免设置定点作业岗位，并就近设置隔声休息室；5) 易放散粉尘的加料点、卸料点及物料转运点，必须设置密闭罩或其他形式的有效排风罩，并应尽量减少物料的落差高度；6) 完善压机车间收尘管道，定期对收尘管道进行清扫，减少管道内部粉尘的聚集，避免影响收尘的效果；7) 球釉车间配料点和投料点设置侧吸罩；8) 定期对车间进行洒水清扫，减少车间二次扬尘；9) 完善作业区噪声防护设施，加强产生强噪音设备的维护保养，降低因设备运转故障产生的噪声危害；督促员工正确佩戴防护耳塞，减少噪声对操作工的危害；10) 制定职工听力保护计划，应加强监督，严格要求作业人员规范、正确佩戴好个人防护用品；11) 窑炉车间、煤气站等存在高温热源的作业场所宜采取定点送新风的方式降温，不宜采用再循环的轴流风扇或喷雾风扇进行通风。</p>					