

建设单位	广东恒润建材有限公司				
项目名称	广东恒润建材（德庆厂区）年产 60 万套木门和衣柜建设项目				
项目地址	肇庆市德庆县德庆工业集约基地枫华路南侧（原大道化工地块）				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	谭先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	广东恒润建材有限公司成立于 2016 年 10 月 20 日。广东恒润建材（德庆厂区）年产 60 万套木门和衣柜建设项目选址于肇庆市德庆县德庆工业集约基地枫华路南侧（原大道化工地块）。该项目总投资约 3.5 亿人民币，总占地面积 20 万 m ² ，总建筑面积 63988.17m ² ，员工约 234 人。				
现场调查人员	陈金铨、文明	调查时间	2019.9.15	陪同人	谭先生
检测人员	凌光澎、杨才艺	检测时间	2019.9.23~25	陪同人	谭先生
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>存在的职业病危害因素：甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、乙醛、甲醛、环己酮、环己烷、乙酸乙烯酯、甲醇、丁醇、氢氧化钠、氨、硫化氢、木粉尘、其他粉尘（油漆）、其他粉尘（聚丙烯酰胺）、噪声、高温、工频电磁场、振动（手传振动）。</p> <p>1#面漆房面漆岗位二甲苯短时间接触浓度超过限值要求，油漆车间 1#-4#打磨工其他粉尘（油漆）浓度超过限值要求，木工门套车间开料工、木工门页车间开料工、木工门页车间钉架工、木工门页车间五金工、木工门页车间 CNC 工、油漆车间返修工和油漆车间打磨工噪声检测结果超过限值要求，其他岗位职业病危害因素检测结果均符合限值要求。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。</p> <p>建议：1) 针对 1#面漆房面漆岗位二甲苯短时间浓度超标可通过增大水帘柜排风机的设置风量，将喷底漆过程产生的有毒气体及时排走，增大面漆房送风风量，从而加强面漆房内空气流通，现场应督促好员工正确佩戴好防毒口罩，当闻到异味或感觉呼吸受阻时应及时更换滤毒盒；2) 油漆车间打磨岗位作业时会产生大量粉尘，该项目采用水帘柜吸附漂浮的粉尘，但吸附能力有限，从而导致粉尘浓度超标，建议在打磨作业点增加工业风扇，位于员工作业点的南面，将打磨产生的粉尘吹向水帘柜，增强水帘吸附能力，现场应监督好员工正确佩戴好防尘口罩，及时更换滤棉；4) 该项目木工门套车间、木工门页车间和油漆车间打磨房产生的机械性噪声较大，采取减振降噪措施效果欠佳，建议企业做好现场监督检查工作，监督员工正确佩戴好耳塞，并为生产人员制定《听力保护计划》，按要求定期组织员工进行职业健康检查，若发现有职业禁忌证人员应及时进行调岗。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 对 UV 车间放板岗位甲醛危害进行复测；2) 进一步完善职业病防护设施和应急救援设施的合理性评价；3) 完善职业健康监护的分析与评价；4) 落实专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组组长确认。</p>					