

建设单位	广东木森日用品有限公司				
项目名称	广东木森日用品有限公司塑胶制品生产项目				
项目地址	阳江市阳东区北惯镇新工业大道北边、赤城七路西边				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	黄先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	项目总投资 2000 万元，占地面积 18010.1m <sup>2</sup> ，总建筑面积 17958.2m <sup>2</sup> ，计划年产塑料制品 500 万件、硅胶制品 500 万件。				
现场调查人员	韩效栋、危朋、饶望冬	调查时间	2019.09.03	陪同人	黄先生
检测人员	/	检测时间	/	陪同人	/
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及预期危害程度：</p> <p>职业病危害因素：丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯、甲烷、丙烷、正己烷、正庚烷、噪声、高温、工频电磁场。</p> <p>预期危害程度：根据类比检测结果显示，在防护设施运行正常的情况下，除除备料岗位接触的噪声可能超标外，其余各岗位（工种）接触职业病危害的浓度（强度）均可以控制在国家职业接触限值以下；针对备料岗位噪声超过接触限值，拟为作业人员配备防护耳塞，在正确佩戴防护耳塞的前提下，预期可将作业人员接触的噪声控制在接触限值内。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：本项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求，从职业病危害防护角度考虑，该建设项目是可行的。</p> <p>建议：1) 建议注塑车间和吹塑车间按照 15m 服务半径设置便携式洗眼装置，并定期更换洗眼水；2) 为保证生产过程中能有良好的抽排效果，及时收集处理产生的化学毒物，因此，建议设置的防毒局部抽排装置控制风速能维持在 0.5~1.0m/s 之间；3) 该项目炼胶车间、烘烤车间、吹塑车间等拟采用空调送风，排气罩局部抽排的全面通风方式，建议加强空调的强制送风情况，应保证车间人均新风量不小于 30m<sup>3</sup>/h；4) 应定期检查车间排风抽毒设施，定期检查碎料机、混料机、喷砂机的密封性，及时清理防毒设施，保证有效的防尘、防毒，确保落实《职业病防护设施维护检修制度》，并保存好相应的检维修记录；5) 建议进一步明确配备的个人防护用品具体性能参数，为员工提供有效的防护。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 补充本项目相比于类比企业，在设备先进性及各车间拟设置隔离布置情况的相对优势方面的描述内容；2) 补充完善该项目总平面布置内容；3) 补充塑料制品生产过程中可能存在的职业病危害因素分析内容；4) 专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《预评价报告》，修改后的《预评价报告》须经专家组长确认。</p>					