

建设单位	广东金石建材有限公司				
项目名称	广东金石建材有限公司迁建项目				
项目地址	佛山市高明区杨和镇独岗工业区				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	吴雪娟				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	该项目占地面积 21182.8m ² ，建筑面积 14929 m ² ，年产石英石板 10 万平方米。				
现场调查人员	何芬、刘伟	调查时间	2020 年 06 月 10 日	陪同人	吴雪娟
检测人员	刘健永、甄嘉城	检测时间	2021 年 08 月 02 日、16 日 ~ 18 日（复测）	陪同人	吴雪娟
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>该项目存在于生产工艺中的职业病危害因素有：邻苯二甲酸二丁酯、正己烷、三氯乙烯、丙酮、乙酸乙酯、苯乙烯、苯酚、丁酮、矽尘、木粉尘、噪声。</p> <p>检测结果可知，该项目存在噪声、矽尘、苯乙烯接触水平超标的情况，其余职业病危害因素检测结果均合格。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：该项目在采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，在正常生产过程中，能够满足职业病防治的需要，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p> <p>建议：1）配粉料岗位密闭搅拌设施观察口密闭作业，车间地面及设备表面集尘定期湿式清理或者使用吸尘器除尘，避免产生扬尘；</p> <p>2）盛装过粉料的废旧包装袋应扎紧袋口，定点存放，不可随意丢弃在车间内，避免包装袋内残余的粉料洒落到地面造成扬尘；</p> <p>3）定期对车间通风系统、局部抽排等防护设施进行维护与检修以保证通风防毒效果；</p> <p>4）条件允许的情况下改进配粉料岗位及布料岗位工艺流程，尽可能做到自动化、密闭化作业，完善防护设施设置，降低尘、毒伤害；</p> <p>5）组织接触职业病危害因素的员工体检项目按照报告资料性附件中表 12.2-1 进行，完善岗前及离岗职业健康检查，对存在职业禁忌证的劳动者进行调岗处理，及时组织员工复查；</p> <p>6）加强个人防护用品教育监督，噪声、矽尘、苯乙烯接触岗位应正确佩戴防护用品。</p> <p>7）每年组织一次应急演练并保持记录。</p> <p>8）持续完善职业卫生档案。</p>					

技术审查专家组评审意见:

工作场所职业病防护设施整改意见落实情况:

- 1、加强职业卫生管理，健全职业卫生档案；
- 2、进一步完善防尘措施，确保粉尘浓度符合国家标准；
- 3、完善接毒岗位的防毒设施，确保苯乙烯等毒物符合国家标准；
- 4、规范设置作业场所的警示标志；
- 5、按照要求配备有效的个人防护用品；
- 6、加强职业卫生培训，严格执行职业健康监护制度。

《控制效果评价报告》修改意见落实情况:

- 1、进一步细化防尘措施的评价；
- 2、补充对粉尘、苯乙烯、噪声等检测超标的原因分析；
- 3、细化对防尘、防毒、降噪等措施的建议；
- 4、专家提出的其他个人意见。

专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》，修改后的《控制效果评价报告》须经专家组组长确认。